INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

REEMPLAZO DE VENTANERÍA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA – PISO 4

Victoria Centro Comercial Regional PH

Pereira, Risaralda
6 de noviembre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 6 de noviembre de 2026

Señores
VICTORIA CENTRO COMERCIAL REGIONAL PH

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta para el reemplazo de la ventanería del piso 4 del centro comercial.

01 ANTECEDENTES

Victoria Centro Comercial Regional PH solicitó a Intura Grupo Constructor la cotización para el reemplazo total de la ventanería del piso 4. El cerramiento está conformado por 8 tramos de ventanería, con un ancho libre total de 44,94 m y un área de 143,81 m²: puertaventanas corredizas en la franja inferior (h = 2,40 m) y vidrios fijos en la franja superior (h = 0,80 m). La estructura metálica que soporta la ventanería presenta corrosión, con una columna que debe ser reemplazada.

La propuesta contempla el desmonte de la ventanería existente, el refuerzo y mantenimiento de la estructura metálica de soporte, la construcción del descolgado en Superboard y el suministro e instalación de ventanería nueva en aluminio monumental color negro con vidrio laminado 4+4, de acuerdo con el plano Ventanería piso 4 V2 del 3 de noviembre de 2026.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios para el presente proyecto comprende las siguientes actividades:

- Desmonte y retiro de la ventanería existente en los 8 tramos (marcos, naves corredizas, paños fijos y vidrios), con disposición final del material en el sótano 1.
- Refuerzo de la estructura metálica de soporte: 2 columnas nuevas en perfil 90 × 150 × 3 mm, reemplazo de la columna corroída, ampliación de 7 columnas existentes, vigas intermedias en perfil 100 × 150 × 3 mm y vigas superiores en perfil C 60 × 160 × 3 mm, más el mantenimiento general de la estructura existente.
- Descolgado en Superboard de 8 mm sobre los vidrios fijos superiores, con su estructura de soporte y acabado, incluido el desmonte del Superboard existente.
- Suministro e instalación de la ventanería nueva en los 8 tramos (143,81 m²): puertaventanas en aluminio monumental color negro con vidrio laminado 4+4 y vidrios fijos superiores en tubular de aluminio negro, con rieles, herrajes, empaques y sellos.

03 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**DESMONTE**				**$ 4.800.000**
1.1	Desmonte y retiro de la ventanería existente (marcos, naves corredizas, paños fijos y vidrios) en los 8 tramos, con disposición final del material en el sótano 1. No incluye retiro fuera del centro comercial.	gl	1	$ 4.800.000	$ 4.800.000
2	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 28.002.242**
2.1	Suministro e instalación de columnas nuevas en perfil 90 × 150 × 3 mm, h = 3,86 m (extremo izq. tramo 1 y extremo der. tramo 8). Incluye anclajes y acabado. Incluye intervencion en pasamanos existente para instalacion de columna nueva.	und	2	$ 1.136.000	$ 2.272.000
2.2	Reemplazo de columna existente corroída: retiro, suministro e instalación de columna 90 × 150 × 3 mm, h = 3,86 m. Incluye apuntalamiento temporal y acabado.	und	1	$ 1.723.700	$ 1.723.700
2.3	Suministro e instalación de perfil 90 × 60 × 3 mm, L = 3,86 m, para ampliar columnas existentes de 90 × 90 a 90 × 150 mm (7 und). Incluye acabado.	m	27,02	$ 157.900	$ 4.266.458
2.4	Suministro e instalación de vigas intermedias en perfil rectangular acostado 100 × 150 × 3 mm, entre puertaventanas y paños fijos superiores (8 tramos). Incluye acabado.	m	44,94	$ 214.800	$ 9.653.112
2.5	Suministro e instalación de vigas superiores en perfil C acostado 60 × 160 × 3 mm, oculto en el descolgado, soporte del marco de paños fijos (8 tramos). Incluye acabado.	m	44,94	$ 198.300	$ 8.911.602
2.6	Mantenimiento general de la estructura existente: lijado, retiro de óxido y pintura suelta, limpieza y acabado de las 4 caras de 7 columnas (28 caras).	m	27,02	$ 43.500	$ 1.175.370
3	**ESTRUCTURA LIVIANA**				**$ 7.898.200**
3.1	Descolgado en Superboard de 8 mm: cara exterior h = 0,36 m, cara interior h = 0,56 m y tapa inferior sobre el vidrio fijo de 0,20 m (desarrollo 1,12 m). Incluye estructura de soporte y acabado. (incluye trasiego de materiales y desmonte de superboard existente con disposicion final en parqueadero)	m	46	$ 171.700	$ 7.898.200
4	**VENTANERÍA**				**$ 110.731.800**
4.1	Suministro e instalación de ventanería tramo 1 (ancho libre 3,82 m): puertaventana en aluminio monumental color negro, vidrio laminado 4+4, h = 2,40 m (2 naves corredizas y 2 paños fijos), y vidrios fijos superiores en tubular de aluminio de 1½" × 1½" color negro, vidrio laminado 3+3 o templado de 6 mm, h = 0,80 m (4 paños). Incluye rieles, herrajes, empaques y sellos.	und	1	$ 9.412.400	$ 9.412.400
4.2	Ventanería tramo 2 (ancho libre 6,21 m): puertaventana h = 2,40 m (4 naves corredizas y 2 paños fijos) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (6 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1.	und	1	$ 15.301.400	$ 15.301.400
4.3	Ventanería tramo 3 (ancho libre 7,22 m): puertaventana h = 2,40 m (4 naves corredizas y 2 paños fijos) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (6 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1.	und	1	$ 17.790.000	$ 17.790.000
4.4	Ventanería tramo 4 (ancho libre 6,15 m): puertaventana h = 2,40 m (4 naves corredizas y 2 paños fijos) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (6 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1.	und	1	$ 15.153.600	$ 15.153.600

INTURA GRUPO CONSTRUCTOR

4.5	Ventanería tramo 5 (ancho libre 6,24 m): puertaventana h = 2,40 m (4 naves corredizas y 2 paños fijos) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (6 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1.	und	1	$ 15.375.300	$ 15.375.300
4.6	Ventanería tramo 6 (ancho libre 6,20 m): puertaventana h = 2,40 m (4 naves corredizas y 2 paños fijos) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (6 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1.	und	1	$ 15.276.800	$ 15.276.800
4.7	Ventanería tramo 7 (ancho libre 6,22 m): puertaventana h = 2,40 m (4 naves corredizas y 2 paños fijos) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (6 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1.	und	1	$ 15.326.000	$ 15.326.000
4.8	Ventanería tramo 8 (ancho libre 2,88 m): puertaventana h = 2,40 m (2 naves corredizas y 1 paño fijo) y vidrios fijos superiores h = 0,80 m (3 paños). Mismas especificaciones del ítem 4.1; riel de 3 vías para el apilamiento de las 2 naves corredizas.	und	1	$ 7.096.300	$ 7.096.300
COSTO DIRECTO					$ 151.432.242
ADMINISTRACIÓN (10 %)					$ 15.143.224
IMPREVISTOS (2 %)					$ 3.028.645
UTILIDAD (3 %)					$ 4.542.967
IVA 19 % SOBRE LA UTILIDAD					$ 863.164
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					**$ 175.010.242**

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 175.010.242)

Valores expresados en pesos colombianos (COP). AIU calculado sobre el costo directo; IVA del 19 % sobre la utilidad.

El valor de la propuesta ($ 175.010.242) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.

FORMA DE PAGO

50% · $ 87.505.121 — Anticipo — al inicio del servicio

50% · $ 87.505.121 — Saldo — contra entrega, al finalizar el trabajo

TIEMPOS DE ENTREGA

Plazo de ejecución estimado: 45 días hábiles, incluido el tiempo de fabricación de la ventanería.

Fecha de inicio estimada: [FECHA]

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com