INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

CUBIERTA – PROYECTO CUMBRES DE MONSERRATE CASA 4

ARQ PROJECT SAS

Santa Rosa de Cabal, Risaralda
29 de octubre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 29 de octubre de 2026

Señores
ARQ PROJECT SAS

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta.

01 ANTECEDENTES

El proyecto Cumbres de Monserrate, en Santa Rosa de Cabal, incluye la Casa 4, una vivienda de dos niveles con cubierta en teja UPVC sobre estructura metálica. ARQ PROJECT SAS solicitó a Intura Grupo Constructor cotizar la cubierta de la casa con base en los planos arquitectónico y estructural del proyecto.

La propuesta comprende el suministro e instalación a todo costo de la estructura metálica, la teja, los canales, los flanches, las alfajías y las cortagoteras de las tres cubiertas de la casa: la cubierta principal, la del balcón y la del patio de ropas. Incluye la coordinación de trabajo en alturas. Las cantidades se verificarán en obra antes de fabricar. Plazo estimado de ejecución: 3 semanas.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios para el presente proyecto comprende las siguientes actividades:

- Coordinación de trabajo en alturas durante toda la obra y equipo contra caídas del personal, según la Resolución 4272 de 2021.
- Suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica de cubierta P-100-14, con sus materiales metálicos (790 kg).
- Suministro e instalación de techo en teja UPVC residencial de 2,00 mm (68,11 m²).
- Suministro e instalación de canal en lámina calibre 22 de 100 cm de desarrollo, soldada y grafada, con anticorrosivo y boquillas (16,70 ml); alfajía metálica calibre 26 de 50 cm de desarrollo (45 ml); flanche en lámina galvanizada calibre 26 de 40 cm de desarrollo (45 ml) y cortagotera en lámina galvanizada (45 ml).
- Transporte de materiales a obra, limpieza y retiro de sobrantes.
- No incluye: andamios (los suministra el contratante), bajantes ni red de aguas lluvias, impermeabilización de culatas, cielo raso ni obras de mampostería o concreto.

03 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01 ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA					**$ 12.768.359**
1.01	Estructura metálica de cubierta P-100-14, incluye materiales metálicos	kg	790,00	$ 16.162,48	$ 12.768.359
02 CUBIERTA EN TEJA					**$ 4.735.017**
2.01	Techo en teja UPVC residencial de 2,00 mm	m²	68,11	$ 69.520,14	$ 4.735.017
03 CANALES, ALFAJÍAS, FLANCHES Y CORTAGOTERAS					**$ 8.754.499**
3.01	Canal en lámina calibre 22 de 100 cm de desarrollo, soldada y grafada, con anticorrosivo y boquillas	ml	16,70	$ 109.096,19	$ 1.821.906
3.02	Alfajía metálica calibre 26 de 50 cm de desarrollo	ml	45,00	$ 37.764,47	$ 1.699.401
3.03	Flanche en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 40 cm	ml	45,00	$ 41.533,26	$ 1.868.997
3.04	Cortagotera en lámina galvanizada	ml	45,00	$ 74.759,88	$ 3.364.195
COSTO DIRECTO					$ 26.257.875
ADMINISTRACIÓN (10 %)					$ 2.625.787
IMPREVISTOS (2 %)					$ 525.157
UTILIDAD (3 %)					$ 787.736
IVA 19 % SOBRE LA UTILIDAD					$ 149.678
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					**$ 30.346.233**

SON: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 30.346.233)

Valores expresados en pesos colombianos (COP).

El valor de la propuesta ($ 30.346.233) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.

FORMA DE PAGO

50% · $ 15.173.117 — Anticipo — al inicio del servicio

50% · $ 15.173.116 — Saldo — mediante actas de avance de obra

ANTURA GRUPO CONSTRUCTOR

TIEMPOS DE ENTREGA

Plazo de ejecución: 3 semanas

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR