INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

# COTIZACIÓN

## REPARACIÓN DE CUBIERTA Y TERRAZA – EDIFICIO KARAMI

Edificio Karami Propiedad Horizontal

Calle 5 # 14-54, Pereira, Risaralda
13 de noviembre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 13 de noviembre de 2026

Señores
**EDIFICIO KARAMI PROPIEDAD HORIZONTAL**
Atn. Carlos Andrés García Caicedo — Representante Legal

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta.

## *01* ANTECEDENTES

El Edificio Karami Propiedad Horizontal, ubicado en la Calle 5 # 14-54 de Pereira, Risaralda, es una edificación residencial multifamiliar de seis niveles y penthouse. Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, la cubierta general y la terraza del edificio requieren obras de reparación y mantenimiento en canales, bajantes, flanches, fijaciones de tejas, cuchillas, muros y losa de terraza, alfajías y elementos metálicos.

La copropiedad solicitó a Intura Grupo Constructor cotizar la ejecución de estas obras. Las cantidades se tomaron del Plano 4/7 Arquitectónico (planta de cubiertas, esc. 1:50) del levantamiento del edificio. La propuesta incluye materiales, mano de obra, trasiego vertical y retiro de escombros a escombrera autorizada, con un plazo de ejecución de 30 días hábiles.

## *02* ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios para el presente proyecto comprende las siguientes actividades:

- Mantenimiento de canales: limpieza manual y pintura anticorrosiva o impermeabilizante a 2 manos (37,55 ml), destaponamiento de 4 bajantes con prueba hidráulica, y reinstalación y reposición de malla tipo angeo sobre canales.
- Reparación de flanches: revisión, fijación y sellado de los existentes (39,59 ml), flanche nuevo en lámina galvanizada cal. 22 donde se requiera (11,88 ml) y sellado de limatesas (14,60 ml).
- Revisión, ajuste y reposición de tornillería y fijaciones de tejas en toda la cubierta, con sellado de perforaciones (204,79 m²).
- Impermeabilización elastomérica de cuchillas de cubierta (51,09 m²) y muros de terraza (33,00 m²), con sellador y pintura para fachadas a 2 manos en los muros de terraza.
- Suministro e instalación de alfajía en lámina galvanizada cal. 20 sobre las alfajías de concreto existentes, con acabado en pintura gris basalto (93,50 ml).
- Mantenimiento de elementos metálicos de cubierta y terraza (puertas de acceso y caja de comunicaciones): remoción de óxido, ajuste de herrajes, anticorrosivo y esmalte.
- Impermeabilización de la losa de terraza: hidrolavado y resane, media caña en encuentros losa–muro (46,74 ml) y manto líquido con tela de refuerzo y subida de 0,20 m en muros (59,46 m²).
- Trasiego vertical, cargue y retiro de escombros a escombrera autorizada, y aseo general de obra.

# *03* CONDICIONES COMERCIALES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **01 MANTENIMIENTO DE CANALES** | | | | | **$ 4.022.570** |
| 1.01 | Limpieza manual de canales: retiro de sedimentos, hojas, material vegetal y residuos, lavado final y verificación de pendientes; incluye empaque, trasiego vertical y retiro de residuos. | ml | 37,55 | $ 26.100 | $ 980.055 |
| 1.02 | Preparación de superficie (lijado, desoxidado y limpieza) y aplicación de pintura anticorrosiva o impermeabilizante en canales, a 2 manos, donde aplique. | ml | 37,55 | $ 44.800 | $ 1.682.240 |
| 1.03 | Destaponamiento de bajantes de aguas lluvias con sonda mecánica, revisión y sellado de reacoples en boca de bajante, y prueba hidráulica de funcionamiento. | und | 4,00 | $ 166.400 | $ 665.600 |
| 1.04 | Desmonte, limpieza, reorganización y reinstalación de malla tipo angeo existente en buen estado sobre canales, para protección contra residuos que puedan taponar canales y bajantes. | ml | 22,53 | $ 14.100 | $ 317.673 |
| 1.05 | Suministro e instalación de malla tipo angeo nueva sobre canales en reemplazo de la dañada, con fijación y traslapos, para protección contra residuos que puedan taponar canales y bajantes. | ml | 15,02 | $ 25.100 | $ 377.002 |
| **02 REPARACIÓN DE FLANCHES** | | | | | **$ 2.631.566** |
| 2.01 | Revisión de flanches existentes, ajuste y fijación mecánica, limpieza y sellado con sellante de poliuretano en encuentros teja–muro. | ml | 39,59 | $ 27.800 | $ 1.100.602 |
| 2.02 | Suministro e instalación de flanche nuevo en lámina galvanizada cal. 22 (desarrollo 0.50 m) donde se requiera por daño o pérdida de funcionalidad; incluye desmonte del existente, fijación y sellado. | ml | 11,88 | $ 81.800 | $ 971.784 |
| 2.03 | Revisión, ajuste de fijaciones y sellado de limatesas (caballetes) de cubierta. | ml | 14,60 | $ 38.300 | $ 559.180 |
| **03 TORNILLERÍA DE TEJAS** | | | | | **$ 2.416.522** |
| 3.01 | Revisión, ajuste y reposición de tornillería y fijaciones de tejas en toda el área de cubierta, con sellado de perforaciones. | m² | 204,79 | $ 11.800 | $ 2.416.522 |
| **04 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUCHILLAS Y MUROS DE TERRAZA** | | | | | **$ 4.855.596** |
| 4.01 | Limpieza, resane de fisuras y aplicación de impermeabilizante elastomérico en cuchillas de cubierta (cara interior y corona). | m² | 51,09 | $ 44.400 | $ 2.268.396 |
| 4.02 | Limpieza, resane de fisuras y aplicación de impermeabilizante elastomérico en muros de terraza. | m² | 33,00 | $ 44.400 | $ 1.465.200 |
| 4.03 | Aplicación de sellador y pintura para fachadas a 2 manos como acabado sobre impermeabilizante en muros de terraza. | m² | 33,00 | $ 34.000 | $ 1.122.000 |
| **05 ALFAJÍAS EN LÁMINA GALVANIZADA** | | | | | **$ 7.059.250** |
| 5.01 | Suministro e instalación de alfajía en lámina galvanizada cal. 20 sobre alfajía de concreto existente, con impermeabilización previa, fijación, sellado de juntas y acabado en pintura gris basalto. | ml | 93,50 | $ 75.500 | $ 7.059.250 |
| **06 MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS** | | | | | **$ 1.760.600** |
| 6.01 | Mantenimiento de elementos metálicos oxidados en cubierta y terraza, como puertas de acceso y caja de comunicaciones: remoción de óxido, resanes, ajuste de bisagras y cerraduras, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte a 2 manos. | glb | 1,00 | $ 1.760.600 | $ 1.760.600 |

INTURA GRUPO CONSTRUCTOR

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TERRAZA** | | | | **$ 6.814.978** |
| 7.01 | Limpieza con hidrolavadora, retiro de material suelto, resane de fisuras y adecuación de la superficie para recibir impermeabilización. | m² | 50,11 | $ 24.400 | $ 1.222.684 |
| 7.02 | Construcción de media caña en mortero impermeabilizado en encuentros losa–muro. | ml | 46,74 | $ 23.600 | $ 1.103.064 |
| 7.03 | Aplicación de sistema de impermeabilización para losas tipo manto líquido con imprimante y tela de refuerzo, incluye subida de 0.20 m en muros. | m² | 59,46 | $ 75.500 | $ 4.489.230 |
| **08** | **GENERALES** | | | | **$ 1.157.200** |
| 8.01 | Trasiego vertical, cargue y retiro de escombros y sobrantes a escombrera autorizada (incluye disposición final), y aseo general de obra. | glb | 1,00 | $ 1.157.200 | $ 1.157.200 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 30.718.282** |
| **ADMINISTRACIÓN (10 %)** | | | | | $ 3.071.828 |
| **IMPREVISTOS (2 %)** | | | | | $ 614.366 |
| **UTILIDAD (3 %)** | | | | | $ 921.548 |
| **IVA 19 % SOBRE LA UTILIDAD** | | | | | $ 175.094 |
| **VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA** | | | | | **$ 35.501.119** |

**SON:** TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 35.501.119)

*Valores expresados en pesos colombianos (COP).*

*El valor de la propuesta ($ 35.501.119) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.*

### FORMA DE PAGO

**50% · $ 17.750.560** — Anticipo — al inicio de la obra

**50% · $ 17.750.559** — Saldo — mediante actas de avance de obra

### TIEMPOS DE ENTREGA

Plazo de ejecución: 30 días hábiles

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

**Daniel García Tamayo**
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
**Intura Grupo Constructor SAS**

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com