INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

REPARACIÓN DE CUBIERTA Y TERRAZA – EDIFICIO KARAMI

Edificio Karami Propiedad Horizontal

Calle 5 # 14-54, Pereira, Risaralda
13 de noviembre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
dgarcia.civil@gmail.com
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 13 de noviembre de 2026

Señores
EDIFICIO KARAMI PROPIEDAD HORIZONTAL
Atn. Carlos Andrés García Caicedo — Representante Legal

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta.

01 ANTECEDENTES

El Edificio Karami Propiedad Horizontal, ubicado en la Calle 5 # 14-54 de Pereira, Risaralda, es una edificación residencial multifamiliar de seis niveles y penthouse. Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, la cubierta general y la terraza del edificio requieren obras de reparación y mantenimiento en canales, bajantes, flanches, fijaciones de tejas, cuchillas, muros y losa de terraza, alfajías y elementos metálicos.

La copropiedad solicitó a Intura Grupo Constructor cotizar la ejecución de estas obras. Las cantidades se tomaron del Plano 4/7 Arquitectónico (planta de cubiertas, esc. 1:50) del levantamiento del edificio. La propuesta incluye materiales, mano de obra, trasiego vertical y retiro de escombros a escombrera autorizada, con un plazo de ejecución de 30 días hábiles.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios para el presente proyecto comprende las siguientes actividades:

- Mantenimiento de canales: limpieza manual y pintura anticorrosiva o impermeabilizante a 2 manos (37,55 ml), destaponamiento de 4 bajantes con prueba hidráulica, y reinstalación y reposición de malla tipo angeo sobre canales.
- Reparación de flanches: revisión, fijación y sellado de los existentes (39,59 ml), flanche nuevo en lámina galvanizada cal. 22 donde se requiera (11,88 ml) y sellado de limatesas (14,60 ml).
- Revisión, ajuste y reposición de tornillería y fijaciones de tejas en toda la cubierta, con sellado de perforaciones (204,79 m²).
- Impermeabilización elastomérica de cuchillas de cubierta (51,09 m²) y muros de terraza (33,00 m²), con sellador y pintura para fachadas a 2 manos en los muros de terraza.
- Suministro e instalación de alfajía en lámina galvanizada cal. 20 sobre las alfajías de concreto existentes, con acabado en pintura gris basalto (93,50 ml).
- Mantenimiento de elementos metálicos de cubierta y terraza (puertas de acceso y caja de comunicaciones): remoción de óxido, ajuste de herrajes, anticorrosivo y esmalte.
- Impermeabilización de la losa de terraza: hidrolavado y resane, media caña en encuentros losa–muro (46,74 ml) y manto líquido con tela de refuerzo y subida de 0,20 m en muros (59,46 m²).
- Trasiego vertical, cargue y retiro de escombros a escombrera autorizada, y aseo general de obra.

03 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01 MANTENIMIENTO DE CANALES					**$ 4.022.570**
1.01	Limpieza manual de canales: retiro de sedimentos, hojas, material vegetal y residuos, lavado final y verificación de pendientes; incluye empaque, trasiego vertical y retiro de residuos.	ml	37,55	$ 26.100	$ 980.055
1.02	Preparación de superficie (lijado, desoxidado y limpieza) y aplicación de pintura anticorrosiva o impermeabilizante en canales, a 2 manos, donde aplique.	ml	37,55	$ 44.800	$ 1.682.240
1.03	Destaponamiento de bajantes de aguas lluvias con sonda mecánica, revisión y sellado de reacoples en boca de bajante, y prueba hidráulica de funcionamiento.	und	4,00	$ 166.400	$ 665.600
1.04	Desmonte, limpieza, reorganización y reinstalación de malla tipo angeo existente en buen estado sobre canales, para protección contra residuos que puedan taponar canales y bajantes.	ml	22,53	$ 14.100	$ 317.673
1.05	Suministro e instalación de malla tipo angeo nueva sobre canales en reemplazo de la dañada, con fijación y traslapos, para protección contra residuos que puedan taponar canales y bajantes.	ml	15,02	$ 25.100	$ 377.002
02 REPARACIÓN DE FLANCHES					**$ 2.631.566**
2.01	Revisión de flanches existentes, ajuste y fijación mecánica, limpieza y sellado con sellante de poliuretano en encuentros teja–muro.	ml	39,59	$ 27.800	$ 1.100.602
2.02	Suministro e instalación de flanche nuevo en lámina galvanizada cal. 22 (desarrollo 0.50 m) donde se requiera por daño o pérdida de funcionalidad; incluye desmonte del existente, fijación y sellado.	ml	11,88	$ 81.800	$ 971.784
2.03	Revisión, ajuste de fijaciones y sellado de limatesas (caballetes) de cubierta.	ml	14,60	$ 38.300	$ 559.180
03 TORNILLERÍA DE TEJAS					**$ 2.416.522**
3.01	Revisión, ajuste y reposición de tornillería y fijaciones de tejas en toda el área de cubierta, con sellado de perforaciones.	m²	204,79	$ 11.800	$ 2.416.522
04 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUCHILLAS Y MUROS DE TERRAZA					**$ 4.855.596**
4.01	Limpieza, resane de fisuras y aplicación de impermeabilizante elastomérico en cuchillas de cubierta (cara interior y corona).	m²	51,09	$ 44.400	$ 2.268.396
4.02	Limpieza, resane de fisuras y aplicación de impermeabilizante elastomérico en muros de terraza.	m²	33,00	$ 44.400	$ 1.465.200
4.03	Aplicación de sellador y pintura para fachadas a 2 manos como acabado sobre impermeabilizante en muros de terraza.	m²	33,00	$ 34.000	$ 1.122.000
05 ALFAJÍAS EN LÁMINA GALVANIZADA					**$ 7.059.250**
5.01	Suministro e instalación de alfajía en lámina galvanizada cal. 20 sobre alfajía de concreto existente, con impermeabilización previa, fijación, sellado de juntas y acabado en pintura gris basalto.	ml	93,50	$ 75.500	$ 7.059.250
06 MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS					**$ 1.760.600**
6.01	Mantenimiento de elementos metálicos oxidados en cubierta y terraza, como puertas de acceso y caja de comunicaciones: remoción de óxido, resanes, ajuste de bisagras y cerraduras, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte a 2 manos.	glb	1,00	$ 1.760.600	$ 1.760.600

INTURA GRUPO CONSTRUCTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07	**IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TERRAZA**				**$ 6.814.978**
7.01	Limpieza con hidrolavadora, retiro de material suelto, resane de fisuras y adecuación de la superficie para recibir impermeabilización.	m²	50,11	$ 24.400	$ 1.222.684
7.02	Construcción de media caña en mortero impermeabilizado en encuentros losa–muro.	ml	46,74	$ 23.600	$ 1.103.064
7.03	Aplicación de sistema de impermeabilización para losas tipo manto líquido con imprimante y tela de refuerzo, incluye subida de 0.20 m en muros.	m²	59,46	$ 75.500	$ 4.489.230
08	**GENERALES**				**$ 1.157.200**
8.01	Trasiego vertical, cargue y retiro de escombros y sobrantes a escombrera autorizada (incluye disposición final), y aseo general de obra.	glb	1,00	$ 1.157.200	$ 1.157.200
COSTO DIRECTO					**$ 30.718.282**
ADMINISTRACIÓN (10 %)					$ 3.071.828
IMPREVISTOS (2 %)					$ 614.366
UTILIDAD (3 %)					$ 921.548
IVA 19 % SOBRE LA UTILIDAD					$ 175.094
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					**$ 35.501.119**

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 35.501.119)

Valores expresados en pesos colombianos (COP).

El valor de la propuesta ($ 35.501.119) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.

FORMA DE PAGO

50% · $ 17.750.560 — Anticipo — al inicio de la obra

50% · $ 17.750.559 — Saldo — mediante actas de avance de obra

TIEMPOS DE ENTREGA

Plazo de ejecución: 30 días hábiles

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
dgarcia.civil@gmail.com
gerencia@inturagrupoconstructor.com