INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

CONJUNTO GAMMA - REPARACIONES

Administración Conjunto Gamma

Reparaciones en cinco torres de los bloques 29, 32 y 34
4 de noviembre de 2026

310 426 1875
@inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 4 de noviembre de 2026

Señores
ADMINISTRACIÓN CONJUNTO GAMMA

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta.

01 ANTECEDENTES

El 2 de noviembre de 2026 se visitaron cinco torres de los bloques 29, 32 y 34 del Conjunto Gamma, en las que se registraron daños en cielos, columnas, antepechos, pisos y muros.

La propuesta contempla la ejecución de las obras de reparación de cada torre, con el tratamiento de dilataciones, las demoliciones y reposiciones, y los pisos y guardaescobas requeridos.

Las intervenciones se ejecutarán empleando materiales de calidad, procedimientos constructivos adecuados y personal calificado, garantizando la correcta ejecución de los trabajos y la recuperación de las condiciones funcionales y estéticas de las zonas intervenidas.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios para el presente proyecto comprende la ejecución de las siguientes actividades, piso por piso, en cada torre:

BLOQUE 29 · APARTAMENTOS 103 A 306

- **Piso 1:** Dilatación en cielo raso; dilatación en columnas.
- **Piso 2:** Dilatación en piso; dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en cielo raso; dilatación en columnas.
- **Piso 3:** Dilatación en piso; dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en cielo raso; dilatación en columnas.

ANTURA GRUPO CONSTRUCTOR

BLOQUE 29 · APARTAMENTOS 107 A 310

- **Piso 1:** Guardaescoba en granito (terraza apto 108); revoque de esquina en fachada (terraza apto 108); demolición y reposición de muro (muro de entrada, lado derecho); dilatación en cielo raso; demolición y reposición de piso en cerámica (terraza apto 107); piso en granito en escaleras (terraza apto 107, escaleras).
- **Piso 2:** Dilatación en piso; dilatación en cielo raso; dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; demolición y reposición de muro.
- **Piso 3:** Demolición y reposición de muro; dilatación en piso; dilatación en cielo raso; dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior.

BLOQUE 32 · APARTAMENTOS 115 A 318

- **Piso 1:** Dilatación en columnas con acabado en granito; dilatación en cielo raso.
- **Piso 2:** Dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en piso; dilatación en columnas; dilatación en cielo raso.
- **Piso 3:** Dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en piso; dilatación en columnas; dilatación en cielo raso.

BLOQUE 32 · APARTAMENTOS 119 A 322

- **Piso 1:** Dilatación en cielo raso; demolición de mortero sobre esterilla, con cartera en revoque y superboard interno.
- **Piso 2:** Dilatación en cielo raso; demolición de mortero sobre esterilla, con cartera en revoque y superboard interno (2 lados); dilatación en piso; dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en alfajías; reposición de paño de piso en granito; demolición y reposición de muro de antepecho en fachada (fachadas posterior y frontal).
- **Piso 3:** Dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en alfajías; dilatación en piso (solo un lado); demolición y reposición de muro de antepecho en fachada (fachadas posterior y frontal); demolición de mortero en losa de cubierta; reparación localizada de recubrimiento de viga, sujeta a diagnóstico.

BLOQUE 34 · APARTAMENTOS 103 A 306

- **Piso 1:** Dilatación en cielo raso.
- **Piso 1 a piso 2 · Escaleras:** Dilatación en escaleras, cara inferior y antepecho; reposición de ladrillo en antepecho de escaleras.
- **Piso 2:** Dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en alfajías; dilatación en piso y guardaescoba, con reparación puntual y sellado; dilatación en antepechos de escaleras y pasillos (vertical en antepecho de escaleras); dilatación en antepechos de escaleras y pasillos (antepecho de pasillo, parte superior); dilatación en cielo raso.
- **Piso 2 a piso 3 · Escaleras:** Dilatación en antepechos de escaleras y pasillos (antepecho de escaleras); dilatación en antepechos de escaleras y pasillos (antepecho de piso 3 hacia escaleras); dilatación en antepechos de escaleras y pasillos (vertical en antepecho de escaleras); dilatación en piso; dilatación en antepechos de fachada, caras exterior e interior; dilatación en alfajías; dilatación en cielo raso.

La propuesta no incluye actividades que no estén listadas en esta cotización.

El registro fotográfico de los daños a corregir en cada torre está disponible en
www.inturagrupoconstructor.com/propuestas/conjunto-gamma/

03 CONDICIONES COMERCIALES

PRESUPUESTO DE LA OBRA		
COD.	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR TOTAL**
1	Bloque 29 · Apartamentos 103 a 306	$ 4.267.273
2	Bloque 29 · Apartamentos 107 a 310	$ 16.015.316
3	Bloque 32 · Apartamentos 115 a 318	$ 4.472.892
4	Bloque 32 · Apartamentos 119 a 322	$ 16.669.624
5	Bloque 34 · Apartamentos 103 a 306	$ 4.506.675
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$ 45.931.780**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 45.931.780).

Valores expresados en pesos colombianos (COP). Cada valor incluye administración, utilidad e IVA sobre la utilidad.

El valor de la propuesta ($ 45.931.780) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.

INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

FORMA DE PAGO

- **50%** — A modo de anticipo para dar inicio a las actividades.
- **50%** — Restante mediante actas parciales de avance de obra.

TIEMPOS DE ENTREGA

Aproximadamente 30 días hábiles.

El plazo se acordará y programará en conjunto con la administración en caso de ser aprobada la propuesta.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,



Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

310 426 1875
@inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com