INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

CUBIERTA – PROYECTO CUMBRES DE MONSERRATE CASA 4

ARQ PROJECT SAS

Santa Rosa de Cabal, Risaralda
29 de octubre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 29 de octubre de 2026

Señores
ARQ PROJECT SAS

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta.

01 ANTECEDENTES

El proyecto Cumbres de Monserrate, en Santa Rosa de Cabal, incluye la Casa 4, una vivienda de dos niveles con cubierta en teja UPVC sobre estructura metálica. ARQ PROJECT SAS solicitó a Intura Grupo Constructor cotizar la cubierta de la casa con base en los planos arquitectónico y estructural del proyecto.

La propuesta comprende el suministro e instalación a todo costo de la estructura metálica, la teja, los canales, los flanches y las alfajías de las tres cubiertas de la casa: la cubierta principal, la del balcón y la del patio de ropas. Las cantidades se tomaron directamente de los planos y se verificarán en obra antes de fabricar. Plazo estimado de ejecución: 3 semanas.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios para el presente proyecto comprende las siguientes actividades:

- Coordinación de trabajo en alturas durante toda la obra y equipo contra caídas del personal, según la Resolución 4272 de 2021.
- Suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica en perlín C 150×60×2,0 mm (P-6-14), con conexiones correa–muro, platinas de anclaje a muros, templetes, anticorrosivo y esmalte (469,94 kg).
- Suministro e instalación de teja UPVC Ecoroof 36 de 2 mm, color blanco (56,37 m²), y de tres piezas de teja traslúcida del mismo perfil.
- Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada cal. 20 (10,70 ml), flanches teja–muro en lámina galvanizada cal. 26 (44,23 ml) y alfajías en lámina prepintada negra cal. 24 de 0,68 m de desarrollo (42,14 ml).
- Transporte de materiales a obra, limpieza y retiro de sobrantes.
- No incluye: andamios (los suministra el contratante), bajantes ni red de aguas lluvias, impermeabilización de culatas, cielo raso ni obras de mampostería o concreto.

INTURA GRUPO CONSTRUCTOR

03 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01 SEGURIDAD EN ALTURAS					$ 1.500.000
1.01	Coordinador de trabajo en alturas durante la ejecución de la obra, 3 semanas (Res. 4272 de 2021)	glb	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
02 ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA					$ 8.364.982
2.01	Estructura metálica de cubierta en perlín C 150×60×2,0 mm (P-6-14) acero grado 50, incluye conexiones correa–muro (ángulo 2"×2"×1/8" + 2 pernos 3/8" A325 con anclaje químico), platinas de anclaje a muros, templetes en varilla roscada 3/8", soldadura E60, anticorrosivo y esmalte	kg	469,94	$ 17.800	$ 8.364.982
03 CUBIERTA EN TEJA					$ 6.172.675
3.01	Teja UPVC Ecoroof 36, 2 mm, blanca (0,92×5,90 m), suministro e instalación con fijaciones, incluye traslapos y cortes	m²	56,37	$ 98.300	$ 5.541.275
3.02	Teja traslúcida del mismo perfil, suministro e instalación (3 piezas, 1,30 m²)	glb	1,00	$ 631.400	$ 631.400
04 CANALES, FLANCHES Y ALFAJÍAS					$ 9.925.024
4.01	Canal en lámina galvanizada cal. 20, desarrollo 1,00 m (0,30 × 0,20 + aletas), soportes, sello y anticorrosivo interior	ml	6,60	$ 196.500	$ 1.296.900
4.02	Canal en lámina galvanizada cal. 20, desarrollo 0,80 m (cubiertas de balcón y patio de ropas), soportes, sello y anticorrosivo interior	ml	4,10	$ 196.500	$ 805.650
4.03	Flanche teja–muro en lámina galvanizada cal. 26, desarrollo 0,40 m, fijado con chazos y sellado con poliuretano	ml	44,23	$ 63.200	$ 2.795.172
4.04	Alfajía en lámina galvanizada prepintada negra cal. 24, desarrollo 0,68 m con goteros, sobre muro de cuchilla	ml	42,14	$ 119.300	$ 5.027.302
COSTO DIRECTO					$ 25.962.681
ADMINISTRACIÓN (10 %)					$ 2.596.268
IMPREVISTOS (2 %)					$ 519.254
UTILIDAD (3 %)					$ 778.880
IVA 19 % SOBRE LA UTILIDAD					$ 147.987
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					**$ 30.005.070**

SON: TREINTA MILLONES CINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 30.005.070)

Valores expresados en pesos colombianos (COP).

El valor de la propuesta ($ 30.005.070) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.

FORMA DE PAGO

50% · $ 15.002.535 — Anticipo — al inicio del servicio

50% · $ 15.002.535 — Saldo — mediante actas de avance de obra

TIEMPOS DE ENTREGA

Plazo de ejecución: 3 semanas

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR