INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

CONJUNTO ENTRE RÍOS

Administración y Consejo de Administración
6 de noviembre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
dgarcia.civil@gmail.com
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 6 de noviembre de 2026

Señores
CONJUNTO ENTRE RÍOS

Agradecemos la invitación a la visita técnica realizada el día de hoy. A continuación presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales para la elaboración del informe detallado de afectaciones y del presupuesto de obra para la reparación de las áreas comunes del conjunto.

01 ANTECEDENTES

El 6 de noviembre de 2026 Intura Grupo Constructor realizó una visita técnica de reconocimiento general a las áreas comunes del Conjunto Entre Ríos, conformado por cuatro torres (A, B, C y D) de 15 pisos cada una. En el recorrido se observaron afectaciones en fachadas, juntas entre torres, pasillos y zonas exteriores, posiblemente asociadas a las solicitaciones del sismo del 10 de agosto de 2026. Entre las principales se identificaron:

- Juntas sísmicas entre torres: rotura y desprendimiento del cierre de fachada de la junta en varios pisos, con aberturas que dejan expuesto el interior, y fisuras en los bordes de los elementos colindantes.
- Juntas en pasillos y puntos fijos: tapas metálicas de piso y platinas de cielo con separación en sus bordes, fisuras en el enchape cerámico de piso y en guardaescobas, y fisuras en los muros adyacentes.
- Fachadas: fisuras y desprendimiento del pañete en dinteles y en las franjas entre ventanas de diferentes pisos.
- Parqueaderos: fisuras longitudinales continuas en la carpeta asfáltica que atraviesan bahías y demarcación, y fisuramiento del anillo de concreto de un pozo de inspección de aguas lluvias.

Este reconocimiento es general y no permite cuantificar las reparaciones. Para que la copropiedad cuente con un valor real de la obra, y con un soporte técnico para sus decisiones y reclamaciones, se requiere un levantamiento detallado de las afectaciones de cada torre, piso por piso, con su presupuesto de reparación.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

La propuesta comprende dos productos, discriminados por torre y por piso:

INFORME TÉCNICO DETALLADO DE AFECTACIONES

Inspección visual detallada de las áreas comunes de cada torre, piso por piso, y de las zonas exteriores del conjunto. El alcance comprende:

- Recorrido de inspección de las torres A, B, C y D, en sus 15 pisos: fachadas, pasillos, puntos fijos, escaleras y juntas sísmicas entre torres (piso, muros, cielo y fachada).
- Inspección de las zonas exteriores: parqueaderos, pavimentos, andenes y pozos de inspección visibles.
- Registro fotográfico de cada afectación, identificada por torre, piso y localización.
- Descripción y clasificación de las afectaciones por tipo (fisura, grieta, desprendimiento, rotura) y por nivel de severidad.

- Relación técnica de las afectaciones con el sismo del 10 de agosto de 2026.
- Recomendaciones técnicas y procedimientos de reparación para cada tipo de afectación.
- Conclusiones por torre, con la indicación de si alguna requiere estudios adicionales.

PRESUPUESTO DE OBRA POR TORRE Y POR PISO

Elaboración del presupuesto de reparación a partir de lo encontrado en la inspección, con la siguiente estructura:

- Levantamiento de cantidades en sitio, por torre y por piso.
- Verificación, piso por piso, de las actividades distintas a las observadas en la visita de reconocimiento que requieran ser presupuestadas; todas ellas se incluirán en el presupuesto.
- Un capítulo por torre, subdividido por piso, con las actividades específicas a ejecutar en cada uno.
- Capítulos independientes para las juntas sísmicas entre torres y para las zonas exteriores (parqueaderos y pavimentos).
- Ítems con descripción técnica, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, con precios de mercado de Pereira a la fecha de elaboración.
- Resumen de costos por torre y valor total del conjunto, con AIU.
- Plano o esquema de localización de las afectaciones por torre y piso.

ENTREGABLES

- Informe técnico de afectaciones en PDF, firmado, con registro fotográfico.
- Presupuesto de obra en Excel y en PDF.
- Plano o esquema de localización de afectaciones.

No incluye ensayos de laboratorio ni estudios de patología, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseños de reforzamiento estructural, inspección del interior de las unidades privadas ni la ejecución de las obras de reparación. Si en la inspección se identifica que alguna torre requiere estudios adicionales, se indicará en el informe con la recomendación correspondiente.

03 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Informe técnico detallado de afectaciones y presupuesto de obra discriminado por torre y por piso, áreas comunes del Conjunto Entre Ríos: torres A, B, C y D de 15 pisos cada una	gl	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000
IVA (19 %)					$ 1.900.000
VALOR TOTAL					**$ 11.900.000**

VALOR TOTAL: diez millones de pesos m/cte ($ 10.000.000) más IVA del 19 % ($ 1.900.000), para un total de once millones novecientos mil pesos m/cte ($ 11.900.000).

Valores expresados en pesos colombianos (COP).

El valor es global y cubre la totalidad de las torres y zonas comunes descritas en el alcance: visitas de levantamiento en sitio, elaboración del informe y del presupuesto, y su entrega a la administración. No incluye la ejecución de las obras de reparación.

FORMA DE PAGO

Anticipo · [50 %] · $ [5.950.000] — A la aceptación de la propuesta

Saldo · [50 %] · $ [5.950.000] — A la entrega del informe y del presupuesto


PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir del pago del anticipo.

Fecha de inicio: a definir con la administración, que coordinará el acceso a las áreas comunes de cada torre.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico a la recuperación del conjunto.

Atentamente,



Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
dgarcia.civil@gmail.com
gerencia@inturagrupoconstructor.com